

Sprzątanie dzikich wysypisk na terenie gminnym - Ziemięcice
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Sprzątanie dzikich wysypisk na terenie gminnym - Ziemięcice								
1	KNR 2-21 0101-04 analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3	45,000	79,5100			
1*		obmiar = 45,000 m3 -- R -- robocizna $1,33 * 0,955 = 1,27015$ r-g/m3 * 42,30 zł/r-g	r-g	57,1568	53,7273	2 417,73		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) $2 \% * 2 417,73$ zł	%		1,0745		48,35	
3*		-- S -- samochód samowładowczy 5 t $0,294$ m-g/m3 * 84,05 zł/m-g	m-g	13,2300	24,7107			1 111,98
Razem koszty bezpośrednie				3 578,06	79,5100	2 417,73	48,35	1 111,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie				79,5100		53,7300	1,0700	24,7100
Razem z narzutami				5 865,32	130,3400	3 984,42	48,35	1 832,55
Cena jednostkowa				130,34		88,5400	1,0700	40,7200
2	KNR 2-21 0101-05 analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 18	m3	45,000	90,7700			
1*		obmiar = 45,000 m3 -- S -- samochód samowładowczy 5 t $0,060 * 18 = 1,08$ m-g/m3 * 84,05 zł/m-g	m-g	48,6000	90,7740			4 084,83
Razem koszty bezpośrednie				4 084,83	90,7700			4 084,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie				90,7700				90,7700
Razem z narzutami				6 731,80	149,6000			6 731,80
Cena jednostkowa				149,60				149,6000
3	w/g faktycznej wagi	Odbiór nieczystości na wysypisku śmieci	t	8,000	800,0000			
1*		obmiar = 8,000 t -- M -- nieczystości zmieszane $1,00$ t/t * 800,00 zł/t	t	8,0000	800,0000		6 400,00	
Razem koszty bezpośrednie				6 400,00	800,0000		6 400,00	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				800,0000			800,0000	
Razem z narzutami				6 400,00	800,0000		6 400,00	
Cena jednostkowa				800,00			800,0000	

Sprzątanie dzikich wysypisk na terenie gminnym - Ziemięcice

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Sprzątanie dzikich wysypisk na terenie gminnym - Ziemięcice

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	14 062,89	2 417,73	6 448,35	5 196,81
Koszty pośrednie [Kp] 60%R+ 60%S	4 568,73	1 450,64		3 118,09
RAZEM	18 631,62	3 868,37	6 448,35	8 314,90
Zysk [Z] 3%(R+Kp(R))+3%(S+ Kp(S))	365,50	116,05		249,45
RAZEM	18 997,12	3 984,42	6 448,35	8 564,35

OGÓLEM 18 997,12

Słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem i 12/100 zł